

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wilczycy



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (<https://www.wfosigw.lodz.pl/>) w formie dotacji w ramach Programu priorytetowego "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych"

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (<https://www.wfosigw.lodz.pl/>) w formie pożyczki na pokrycie udziału własnego.

Wartość ogólna zadania to 976 250,00 zł

Źródła finansowania zadania:

- dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 596.401,00 zł
- pożyczka WFOŚiGW w Łodzi: 379 849,00 zł

Zakres zadania:

- ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką moką z użyciem płyt styropianowych, w pasach przeciwpożarowych przewidziano zastosowanie wełny mineralnej.
- ocieplenie dachu styropapą, uzupełnienia ubytków istniejącego ocieplenia, zabezpieczenie izolacji dodatkową warstwą papy,
- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- ocieplenie ścian w gruncie płytami ze styropianu ekstrudowanego do głębokości przemarzania,
- montaż pompy ciepła typu powietrze - woda o mocy 40 kW. Kompleksowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą pionów oraz poziomów instalacji. Montaż 45 sztuk nowych grzejników wraz z zaworami termostatycznymi. Montaż liczników ciepła dla lokali mieszkalnych. Montaż zaworów pod pionowych oraz niezbędnej armatury i automatyki sterującej. Izolacja instalacji w pomieszczeniach nieogrzewanych,
- roboty towarzyszące: dokumentacja projektowa, obsługa geodezyjna, instalacja odgromowa, opaska wokół budynku, ogrodzenie instalacji fotowoltaicznej, obróbki blacharskie, orynnowanie, wymiana daszka zewnętrznego, pozostałe roboty towarzyszące.
- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 33,02 kWp.

Termin realizacji: 2025 rok